





REGIONE BASILICATA



Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera

COMUNE DI MATERA

AGGLOMERATO INDUSTRIALE LA MARTELLA

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
TRATTO DA VIA V. ALVINO A VIA G. B. PIRELLI
NELL'AREA INDUSTRIALE DI "LA MARTELLA " - MATERA

All.	Titolo:	SCALA
B	RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
	ELENCO PREZZI UNITARI	

Il Responsabile del Procedimento:
Geom. Vincenzo PRIMO

Il Progettista:
Geom. Angelo LAPOLLA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.01.047.03	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio pe a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo). euro (cinquantaotto/77)	ora	58,77
Nr. 2 B.03.027.04	Iniezioni primarie di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a 3 volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato: oltre i 2.000 Kg per palo; euro (sedici/07)	ql	16,07
Nr. 3 B.05.001.01	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 5. euro (settantaotto/60)	mc	78,60
Nr. 4 D3.05.009.06	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 16 mmq.; euro (undici/22)	ml	11,22
Nr. 5 D3.05.009.07	idem c.s. ...magistero: sezione 25 mmq.; euro (quattordici/58)	ml	14,58
Nr. 6 D3.09.015.01	Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 da fissare sulla sommità del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta pari a mm 250 fornito e posto in opera compresa l'eventuale verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo, incluso l'onere per l'eventuale verniciatura. euro (trentasei/34)	cad	36,34
Nr. 7 D3.09.033	Compenso per sostituzione lampada per pubblica illuminazione montata su palo, con l'uso di cestello, camion gru, operatore. E'compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (sessantauno/51)	cad	61,51
Nr. 8 NP01	Demolizione di calcestruzzo nei pozzetti esistenti per l'eliminazione di muffole, con conseguente istallazione di morsettieria direttamente nei pali con incanalamento di nuovi cavi e chiusura degli stessi pozzetti euro (ventiquattro/20)	ora	24,20
Nr. 9 NP02	Sostituzione di armature a led fornite dall'ente appaltante con smontaggio vecchie armature e trasporto a deposito euro (ventiotto/94)	ora	28,94
Data, 17/11/2015			
Il Tecnico			