





REGIONE BASILICATA



Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera

COMUNE DI MATERA

AGGLOMERATO INDUSTRIALE LA MARTELLA

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
TRATTO DA VIA V. ALVINO A VIA G. B. PIRELLI
NELL'AREA INDUSTRIALE DI "LA MARTELLA " - MATERA

All.	Titolo:	SCALA
C	RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	

Il Responsabile del Procedimento:
Geom. Vincenzo PRIMO

Il Progettista:
Geom. Angelo LAPOLLA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 D3.05.009.06	<p>OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (SpCat 1)</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiati I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 16 mmq.;</p> <p>TRATTO VIA ALVINO - VIA PIRELLI</p>		1089,32			1'089,32		
	SOMMANO ml					1'089,32	11,22	12'222,17
2 D3.05.009.07	<p>Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiati I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 25 mmq.;</p> <p>TRATTO VIA ALVINO - VIA PIRELLI</p>		2110,00			2'110,00		
	SOMMANO ml					2'110,00	14,58	30'763,80
3 NP01	<p>Demolizione di calcestruzzo nei pozzetti esistenti per l'eliminazione di muffole, con conseguente installazione di morsettiere direttamente nei pali con incanalamento di nuovi cavi e chiusura degli stessi pozzetti</p> <p>Pozzetti sottostante i pali</p>	60,00			1,000	60,00		
	SOMMANO ora					60,00	24,20	1'452,00
4 B.03.027.04	<p>Iniezioni primarie di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a 3 volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato: oltre i 2.000 Kg per palo;</p> <p>TRATTO VIA ALVINO - VIA PIRELLI *(par.ug.=(0,045*0,045)*3,14)</p>	0,01	710,00		21,000	149,10		
	SOMMANO ql					149,10	16,07	2'396,04
5 D3.09.015.01	<p>Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 da fissare sulla sommità del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta pari a mm 250 fornito e posto in opera compresa l'eventuale verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo, incluso l'onere per l'eventuale verniciatura.</p> <p>pali</p>					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	36,34	2'543,80
6 NP02	<p>Sostituzione di armature a led fornite dall'ente appaltante con smontaggio vecchie armature e trasporto a deposito</p> <p>pali 70</p>					50,00		
	SOMMANO ora					50,00	28,94	1'447,00
7 A.01.047.03	<p>Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per</p>							
	A R I P O R T A R E							50'824,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'824,81
8 D3.09.033	a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo). pali 70 sostituzione armatura stradale a led fornita dalla stazione appaltante compreso il trasporto a deposito					50,00		
	SOMMANO ora					50,00	58,77	2'938,50
	Compenso per sostituzione lampada per pubblica illuminazione montata su palo, con l'uso di cestello, camion gru, operatore. E'compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. pali					65,00		
	SOMMANO cad					65,00	61,51	3'998,15
	Parziale LAVORI A CORPO euro							57'761,46
	T O T A L E euro							57'761,46
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
001	<p style="text-align: center;"><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></p> <p>OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione</p>	57'761,46	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	57'761,46	100,000
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
1	<p style="text-align: center;"><u>RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie</u></p> <p><nessuno> 001 OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione</p> <p style="text-align: right;">euro 57'761,46 100,000</p> <hr/> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro 57'761,46 100,000</p> <p>Data, 23/09/2014</p> <p style="text-align: center;">IL PROGETTISTA Geom. Angelo LAPOLLA</p>		
	A R I P O R T A R E		